

MUSTER-LEISTUNGSVERZEICHNIS 08

Doppelbodensanierung

Aufarbeitung vorhandener Doppelbodenflächen mit mobilem Maschinenpark, einschließlich neuem Oberbelag.

Projektangaben

Bauvorhaben _____

Bauabschnitt / Geschoss _____

Auftraggeber _____

Planung _____

Angebotsabgabe bis _____

Ausführungszeitraum _____

Bieter

Firma _____

Ansprechpartner _____

Telefon / E-Mail _____

Angebotsdatum _____

Bindefrist _____

Angebotenes System _____

Allgemeine Vorbemerkungen

Geltende Regelwerke

Für die Ausführung gelten die einschlägigen Normen und Regelwerke, soweit dieses Leistungsverzeichnis nichts Abweichendes bestimmt: DIN EN 13213 für Hohlböden und DIN EN 12825 für Doppelböden – jeweils mit der zugehörigen Anwendungsrichtlinie des Bundesverbandes Systemböden e. V. –, dessen Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Hohlboden- und Doppelbodenarbeiten sowie DIN 18202, DIN 4102 und DIN EN 13501, DIN 4109, DIN EN 1991-1-1 und VOB/C DIN 18299.

Nachweise

Die ausgeschriebene Tragfähigkeit ist durch ein Konformitätszertifikat nach der jeweiligen Anwendungsrichtlinie zu belegen. Wird eine Feuerwiderstandsklasse gefordert, gehören ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis und die Übereinstimmungserklärung zum Angebot. Der Bieter legt dem Angebot außerdem eine kurze Beschreibung der von ihm angebotenen Konstruktion bei.

Produktangaben und Gleichwertigkeit

Wo Fabrikate genannt sind, beschreiben sie die vorausgesetzte Qualität. Gleichwertige Erzeugnisse sind zugelassen; der Nachweis der Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot zu führen – durch Muster, Zeichnungen und Prüfzeugnisse. Die Bieterfelder sind mit Material, Güte und Hersteller auszufüllen. Bleiben sie leer, gilt der Text dieses Leistungsverzeichnisses als angeboten.

Umfang der Leistung

Angeboten wird die betriebsfertige Leistung: Herstellung, Lieferung und Montage aller dafür erforderlichen Bauteile und Stoffe. Die Einheitspreise schließen sämtliche Haupt- und Nebstoffe sowie alle Aufwendungen bis zur Fertigstellung ein. Zur Leistung des Auftragnehmers gehören ferner die Werk- und Montageplanung des Gewerks, die Anlieferung frei Verwendungsstelle, die vollständige und abnahmereife Montage sowie ein namentlich benannter Objektleiter, der das Projekt von der Auftragserteilung bis zur Abnahme begleitet.

Aufmaß und Abrechnung

Der Auftragnehmer nimmt vor Montagebeginn die Höhenlage und die Ebenheit der Rohdecke durch Nivellement auf und zeigt Abweichungen, die über die zulässigen Toleranzen hinausgehen, der örtlichen Bauleitung an. Abgerechnet wird in den Einheiten dieses Leistungsverzeichnisses.

Nebenangebote

Leistungen, die der Bieter zusätzlich für erforderlich hält, benennt er in einem Begleitschreiben. Eine abweichende Konstruktion ist als Nebenangebot einzureichen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Positionen

POS.	LEISTUNG	MENGE	EINH.	EP €	GP €
01	SANIERUNG				
01.01	Mobiler Maschinenpark Mobilen Maschinenpark für die Doppelbodensanierung anliefern, aufbauen, vorhalten, abbauen und abtransportieren, ausgehend von einer einmaligen Baustelleneinrichtung.		psch		
01.02	Doppelbodensanierung Sanierung vorhandener Doppelbodenflächen mit textilem Altbelag.		m²		
	Leistungsumfang • Demontage der vorhandenen Doppelbodenplatten • Transport der Platten innerhalb des Raumes oder in einen angrenzenden Raum zum mobilen Maschinenpark • Altbelag maschinell abschälen • Plattenoberseiten reinigen und Fehlstellen ausbessern • beschädigte Bodenplatten aussondern • aufgearbeitete Platten zur Fläche zurückführen • Remontage und Justierung der Bodenplatten • Transport von Altbelägen, Verschnitt sowie nicht mehr verwendbaren Platten und Stützen zum Container Ersatz von Bodenplatten und Stützen wird nach gesonderten Positionen abgerechnet.				
01.03	Rohbodenfläche aussaugen Freiliegende Rohbodenfläche im Zuge der Sanierungsarbeiten aussaugen.		m²		
01.04	Nicht demontierbare Platten · Zulage Zulage für die Bearbeitung nicht demontierbarer Bodenplatten und angeschnittener Randplatten: textilen Altbelag manuell entfernen und neuen Belag applizieren.		m		
01.05	Transport zum Maschinenpark außerhalb der Fläche · Bedarfsposition Zulage für den Transport demontierter Altplatten an einen Standort des mobilen Maschinenparks außerhalb der Sanierungsfläche. Geschoss: _____ · Entfernung ca. _____ m, hin und zurück		Stk		
01.06	Sockelleiste entfernen Vorhandene Teppichsockelleiste entfernen und entsorgen.		m		
01.07	Neuer Oberbelag Schwerbeschichtete Teppichfliesen im Format 500 × 500 mm liefern und mit Haftfixierung verlegen. Der Einheitspreis deckt den gesamten Verschnitt ab. Technische Daten nach beiliegendem Produktdatenblatt. Fabrikat: _____		m²		
01.08	Ersatz Bodenplatten · Bedarfsposition Ersatz nicht mehr verwendbarer Doppelbodenplatten liefern und einbauen, passend zum vorhandenen System.		Stk		

POS.	LEISTUNG	MENGE	EINH.	EP €	GP €
01.09	Ersatz Doppelbodenstützen · Bedarfsposition Ersatz nicht mehr verwendbarer Doppelbodenstützen liefern und einbauen, einschließlich Verkleben am Rohboden und Einnivellieren.		Stk		
02	ÖFFNUNGEN UND TRASSEN				
02.01	Revisionsöffnung 600 × 600 mm · Zulage Revisionsöffnung mit nicht brennbarer Doppelbodenplatte und Winkelrahmen aus Spezialprofil, einschließlich der erforderlichen zusätzlichen Stützen, liefern und einbauen.		Stk		
02.02	Revisionsöffnung 1.200 × 600 mm · Zulage Wie Vorposition, jedoch in der Abmessung 1.200 × 600 mm.		Stk		
02.03	Belagstrennleiste Aluminium · Zulage Zulage für die Ausführung mit höhenverstellbarer Belagstrennleiste aus Aluminium, Überstand max. 7 mm, oberbelagsbündiger Einbau. Die Justierung erfolgt im Zuge der Belagsarbeiten durch den Bodenleger.		Stk		
02.04	Belagstrennleiste Edelstahl · Zulage Wie Vorposition, jedoch in Edelstahl bzw. in Aluminium-Edelstahl-Kombination.		Stk		
03	ZULAGEN UND REGIE				
03.01	Doppelsaugheber Doppelsaugheber als Hebwerkzeug für Platten mit glatten Belägen liefern.		Stk		
03.02	Krallenheber Krallenheber als Hebwerkzeug für Platten mit Textilbelägen liefern.		Stk		
03.03	Regiearbeiten Facharbeiter · Bedarfsposition Regiearbeiten auf Anordnung der Bauleitung, Nachweis erforderlich – Facharbeiter.		h		
03.04	Regiearbeiten Helfer · Bedarfsposition Regiearbeiten auf Anordnung der Bauleitung, Nachweis erforderlich – Helfer.		h		
03.05	Regiearbeiten Vorarbeiter · Bedarfsposition Regiearbeiten auf Anordnung der Bauleitung, Nachweis erforderlich – Vorarbeiter.		h		
Zwischensumme Positionen					
Nachlass / Skonto					
Angebotssumme netto					
zuzüglich 19 % Umsatzsteuer					
Angebotssumme brutto					

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel des Bieters

Bedarfs- und Alternativpositionen gehen nicht in die Angebotssumme ein; Zulagepositionen beziehen sich auf die jeweils vorangestellte Hauptposition. Das Leistungsverzeichnis ist unverändert einzureichen – ergänzt, gestrichen oder umformuliert werden darf es nicht. Berücksichtigt werden nur vollständig ausgefüllte Angebote.